

Hačky | Detail mlýnu

Identifikační údaje

| | |
|---------------------------------|---|
| Adresa | Hačky 55 798 55 |
| Okres | Prostějov |
| Katalogové číslo | Burian 121 |
| Katastrální území | Hačky |
| GPS | 49° 37' 16.8" 16° 55' 54.3" |
| Mapová značka | Holandský / Objekt s částí technologie |
| Poloha vůči obci | 400 m JZ od OÚ |
| Číslo kulturní památky - | |
| Přístupnost | Nepřístupný |
| Rok stavby | 1922 |
| Rok zániku | |



Stručný popis

Netypický dřevěný mlýn s šestiramenným větrným kolem, postavený na střeše budovy, pochází z roku 1923. Nahradiť mlýn německého typu, který zde stál asi od roku 1826 a v roce 1911 vyhořel. Přestavěn byl v letech 1922 - 23. Jedná se o ojedinělou konstrukci malého dřevěného mlýna s otáčivou střechou umístěného na zděné budově, ve které bylo umístěno veškeré mlecí zařízení. Mlýn je lehce kuželový, spodní průměr je 2,2 m. Větrné kolo o průměru sedm metrů má šest křídel. Samotné křídlo je dlouhé 2,5 m a má plochu 3,7 m². Střecha i celý mlýn je překryt térovou lepenkou. Hřídele, palečné kolo, převodová kola i pásová brzda jsou kovové. Mlýnské složení o průměru 80 cm bylo poháněno zdola řemenovým převodem. Dřevěné části mlecího zařízení se však již nedochovaly.

Mlýn pouze šrotoval a vyráběl kroupy, později již pomocí motoru. Současní majitelé koupili mlýn nefunkční v roce 1965. Vzhledem k tomu, že nebyl památkově chráněn, mohli většinu zařízení, které jim vadilo v bydlení odstranit. Dnes slouží objekt k trvalému bydlení. V zahradě najdeme mnoho různých mlýnských kamenů. To, co je na tomto objektu jedinečné, tj. střešní mlýn, je v dobrém stavu a zasloužil by si památkovou ochranu. Objekt je pro veřejnost nepřístupný.

Historie

Historie obecně

Majitelé:
1866 - Vychodil Cyril a František,
1900 - 1922 Blažek Alois
1927 - 1954 Blažek Josef a Františka
1954 - Blažková Jindřiška

Příjmení mlynářů působících na mlýně

- - 1866
- Blažek Alois 1900
- Blažek Josef a Jindřiška - 1927
- Blažková Jindřiška - 1954
- Vychodil Cyril a František

Architektura

Stav nemovitosti

Typ

Dominantní stavební konstrukce

Historické prvky

Částečně adaptován

Holandský

Zděná - cihlová

Exteriér

- Krov
- Natáčení (mlýna, střechy, turbíny)
- Vikýř pro hřidel

Parametry

Technologie

Technologické vybavení

Popis technologického vybavení

Technologické vybavení

Stopy po neexistující mlýnské technologii

Doplňkový provoz

Doplňkový provoz - popis

Historické prvky

Parametry



Literatura a prameny Zajímavosti Ostatní Fotogalerie Základní obrázky



Současné fotografie -



objekt v krajině

Současné fotografie - technologické vybavení





Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků



Historické fotografie a pohlednice



Obrazy



Ostatní



Historické mapy

