

# Lesná | Detail mlýnu

## Identifikační údaje

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Adresa</b>                 | Lesná<br>106<br>671 02                    |
| <b>Okres</b>                  | Znojmo                                    |
| <b>Katalogové číslo</b>       | Burian 267                                |
| <b>Katastrální území</b>      | Lesná u Znojma                            |
| <b>GPS</b>                    | 48° 54' 23.6"<br>15° 52' 28.8"            |
| <b>Mapová značka</b>          | Holandský / Objekt bez<br>technologie     |
| <b>Poloha vůči obci</b>       | 400 m JJV od OÚ                           |
| <b>Číslo kulturní památky</b> | 14451/7-6515 z r.1973<br>otevřít list NPÚ |
| <b>Přístupnost</b>            | Restaurace / penzion                      |
| <b>Rok stavby</b>             | 1862                                      |
| <b>Rok zániku</b>             |   |



## Stručný popis

Větrný mlýn holandského typu postavil v tehdejším Liliendorfu v roce 1862 zednický mistr Franz Czerny. Ten se účastnil v roce 1850 stavby mlýna v nedalekém Retzu v Rakousku. V Lesné postavil mlýn prakticky stejný a svoji dceru Jenověfu provdal (prý trochu násilím) za Johanna Bergmanna, syna mlynáře právě z Retzu.

Stavba mlýna je kuželovitá o průměru 10,4 m dole, 7,8 m nahoře a má výšku 11,5 m. Mlýn je postaven z lomového kamene, který pochází přímo ze stavební jámy a dvou dalších jam v okolí mlýna. Šindelová střecha byla na kolejnici, a co bylo u nás u tzv. holanďanů naprosto jedinečné, otáčela se nikoliv zevnitř, ale zvenku, pomocí dlouhých ráhenných zvaných šráky. Dodnes je toto provedení vidět právě na dokonale zachovaném a jediném rakouském funkčním větrném mlýnu v Retzu. O vnitřním vybavení nemáme zprávy, ale bylo asi velmi podobné mlýnu v Retzu.

Mlýnu se dařilo dobře, dokud se nezačaly stavět parní mlýny. Proto se nejmladší syn mlynáře musel jít učit kolářskému řemeslu. V roce 1907 mlýn poškodila vichřice, v roce 1908 byly sundány všechny lopatky, mlýn vyklizen a přestavěn na kolářskou dílnu. Ta dobře prosperovala do roku 1930. Poté se již mlynář věnoval jen zemědělství. V roce 1933 zřídil v prvním patře letní byt a aby do něj byl snadný vstup, přistavěl okolo zdi venkovní schodiště. Toto schodiště, které se stalo předmětem zájmu památkářů nemá s mlýnem, jako takovým, nic společného.

Po válce sloužila budova dlouho armádě jako hláska, později jako sklad místního zemědělského družstva. V roce 1977 byla nainstalována napodobenina větrného kola. Od roku 1981 začíná jednání o přeměnu objektu na restauraci. Dnes je stavba pěkně opravena, v přízemí je stylová restaurace, v prvním patře je salonek pro soukromé společenské akce a v druhém patře je ubytování. K objektu mlýna přiléhá novodobá přístavba, kde pokračuje restaurace. Celkově lze objekt považovat za příklad rozumného komerčního využití technické památky.

## Historie

## Architektura

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Stav nemovitosti</b>               | Zcela přestavěn - bez historické hodnoty |
| <b>Typ</b>                            | Holandský                                |
| <b>Dominantní stavební konstrukce</b> | Zděná - kamenná                          |

## Historické prvky

### Parametry

Informace zpracované a platné k 31pm31Europe/Prague.f2018Wed, 31 Oct 2018 23:39:55 +010010pm31.

## Technologie

### Technologické vybavení

- Zcela bez technologie aj.

### Popis technologického vybavení

### Technologické vybavení

### Stopy po neexistující mlýnské technologii

### Doplňkový provoz

### Doplňkový provoz - popis

### Historické prvky

### Parametry



Literatura a pramenyZajímavostiOstatníFotogalerieZákladní obrázky



Současné fotografie -

objekt v krajině

